

Engineer Muhammad Imran Cheema

YOUTUBE: VID-CAD-interior

Contact: 03087279678

VidCAD

موجودہ دنوں 2025 میں 10 مرلہ ڈبل
سٹوری گھر کے گرے سٹرکچر پر کتنی لاگت
آئے گی؟

**10 Marla Double storey house expenses on gray structure nowadays
2025.**

PLOT SIZE = 35'x65'

COVERD AREA = 3400 SQFT

10 مرلہ ڈبل سٹوری گھر بنانے پر کتنا خرچہ آئے ہے؟

نقشہ بنوانے کا خرچہ (مکمل فائیل) - 45000

مین میٹریلز (گرے سٹرکچر)

نمبر شمار	میٹریل	مقدار	ریٹ	ٹوٹل خرچہ
1	اینٹ اول کوالٹی	92,700	17	1575000
2	ریت	4945CFT	45	373000
3	بجری	2870CFT	130	419000
4	سیمنٹ	950 bags	1490	1415500
5	سریا G60	5.5 TON/5500KG	250	1375,000

5157000

مین میٹریلز پر ٹوٹل کتنا خرچہ آئے گا

پلمبنگ کے کام کا ٹوٹل خرچہ (گرے سٹرکچر)

نمبر شمار	میٹریل	مقدار	ریٹ	ٹوٹل خرچہ
1	گرم اور ٹھنڈے پانی کی پائپنگ	25mm Pipe (338Rft) 32mm Pipe (135 Rft) 40mm Pipe (34 Rft) 50mm Pipe (42 Rft)	107/Rft 175/Rft 268/Rft 402/Rft	Rs. 36166 Rs. 23625 Rs. 9110 Rs. 16885
	Rs. 86000			

ENGINEER MUHAMMAD IMRAN

5/2/2025

Whatsapp: +92 308 7279678

Website: costzone.org

Rs. 35100 Rs. 47250 Rs. 34510	260/Rft 350/Rft 170/Rft	2" Pipe (135 Rft) 3" Pipe (135 Rft) 4" Pipe (203 Rft)	ڈریج سسٹم کی پائپنگ Rs. 117000	2
110000	110000	110000	گیس کی پائپنگ	3
140000	140000	140000	پمپ اور ڈریجز	4
58000	58000	58000	UPVC پائپ لائن	5
511000	پلمبنگ کے کام کا ٹوٹل خرچہ آئے گا			
باقی کے کام کا ٹوٹل خرچہ (گرے سٹرکچر)				
153000	45/sqft	3400 sqft	شٹرنگ کا خرچہ	1
45000	45000	45000	روڑی (بجر)	2
140000	23/cft	6150 cft	کھدائی + بھرتی (بیک فلنگ)	3
27700	27700	27700	پچو من / کیمیکل	4
8,000	8,000	8000	پولیتھن شیٹس	5
30000	30000	30000	بجلی کے بل	6
13600	1700	8 لیٹر	ٹرمائیڈ سپرے	7
115000	115000	115000	چوگھاٹ	8
100000	100000	100000	سیفٹی گرلز	9
130000	130000	130000	مین گیٹ	10
762000	باقی میٹریلز پر ٹوٹل کتنا خرچہ آئے گا			

1530000

گرے سٹرکچر کی مزدوری کا خرچہ

گرے سٹرکچر پر آنے والے مکمل اخراجات = Rs.8000000

10 مرلہ ڈبل سٹوری گھر کے فنشنگ پر کتنا خرچہ آئے ہے؟

ٹائلز				
نمبر شمار	میٹرل	مقدار	ریٹ	ٹوٹل خرچہ
1	فرش کی ٹائل	3400 sqf	295/ sft	1003000
2	باتھر روم ٹائل	820 sqf	265/ sft	217000
3	ٹائل بانڈ / سیمنٹ / ریمپ	JOB	90000	90,000
4	سیڑھی کا ماربل	2 سیڑھی	65000	130000
5	کچن کا ماربل	2 کچن	40000	40000
6	ٹائل لیبر	280000	280000	280000
ٹائل کے کام کا ٹوٹل خرچہ				1760000

بجلی کے کام کا ٹوٹل خرچہ				
نمبر شمار	میٹرل	مقدار	ریٹ	ٹوٹل خرچہ
1	سوئچز اور بیک باکس	185000	185000	185000
2	کنڈیوٹس اور آکسیسریز	980000	90000	90000
3	وائرز اور کیبلز	600000	600000	600000
4	لائٹس اور پنکھے	310000	310000	310000
5	الیکٹریشن کی مزدوری	150000	150000	150000
بجلی کے کام پر ٹوٹل کتنا خرچہ آئے گا				1335000

سیڑھی				
نمبر شمار	میٹرل	مقدار	ریٹ	ٹوٹل خرچہ
1	سیڑھی کی ریلنگ + ٹیرس	135 Rft	1400/Rft	190000
کچن				
نمبر شمار	میٹرل	مقدار	ریٹ	ٹوٹل خرچہ
1	کچن / ہوڈ + ٹیب + سٹوو	2 کچن	65,000	120,000
2	کچن + لکڑی کی کینٹ	2 کچن	130000	260000
باتھ روم فٹنگ				
نمبر شمار	میٹرل	مقدار	ریٹ	ٹوٹل خرچہ
1	وینٹی	5 واش روم	13575	67875
2	بیسن مکسر	5 واش روم	12200	61000
3	مسلم شاوور	5 واش روم	2830	14150
4	شاوور سیٹ	5 واش روم	36160	180800
5	کموڈ	5 واش روم	35000	175000
6	ٹائلٹ پیپر ہولڈر	5 واش روم	1356	6780
7	شیشہ / مرر	5 واش روم	7040	35200
باتھ روم فٹنگ کے کام کا ٹوٹل خرچہ				540800

پینٹ اور سیلنگ ورک

نمبر شمار	میٹرل	مقدار	ریٹ	ٹوٹل خرچہ
1	پینٹ / راک وال	14344 sqft	54	774500
2	فال سیلنگ	3300 sqft	130	429000

لکڑی کے دروازے (سیٹی سولڈ دروازے)

نمبر شمار	میٹرل	مقدار	ریٹ	ٹوٹل خرچہ
1	مین ڈور (سالڈ)	1(36 sft)	2550/ sft	95000
2	کمرے کے دروازے	10(24 sft)	1600/ sft	384000
3	واش رومز کے دروازے	5(18 sft)	1600/ sft	144000
4	چھت / پچن / ٹیرس کے دروازے	4(21 sft)	1600/ sft	135000
لکڑی کے کام کا ٹوٹل خرچہ				681000

ایلو مینیم ورک

نمبر شمار	میٹرل	مقدار	ریٹ	ٹوٹل خرچہ
1	کمرے کی کھڑکیاں	10 (20 sft)	1600/ sqft	320000
2	باتھ روم کی کھڑکیاں	5 (6 sft)	1450/ sft	45000

روم کی سیف الماریاں / کینٹنس

نمبر شمار	میٹرل	مقدار	ریٹ	ٹوٹل خرچہ
1	روم + سیف الماری	4	140000	560000

فنشنگ کا ٹوٹل خرچہ = Rs = 7015000

ٹوٹل خرچہ = Rs = 15015000

VDCAD YOUTUBE